

入札説明・仕様書

令和4年 月 日

次のとおり入札を実施するので、参加されたい。

農事組合法人 Jリード 代表 井下 英透

1 入札:一般競争入札

2 入札に付する事項

- (1) 件名 : 農事組合法人Jリードバイオガスプラント整備測量及び地盤調査業務
(2) 履行内容 : 測量及び地盤調査業務一式
(3) 所在地 : 中川郡豊頃町長節778-2
(4) 測量区域の面積 : 18,858 m²
(5) 規格及び数量 : 次のとおり

ア. 測量業務

| | | |
|------|-----------|-----------------------|
| 現地測量 | 平面測量 | 18,858 m ² |
| | 現地測量 | 1/500 |
| 路線測量 | 20mメッシュ測量 | |
| | 現地踏査 | |
| | 中心線測量 | |
| | 縦断測量 | |
| | 横断測量 | |
| 水準測量 | 仮ベンチ設置測量 | |
| | 3級水準測量 | |

イ. 地盤調査業務

| | | |
|-------------|--------------|-------|
| 土質ボーリング | φ66-21m 3本 | 63 m |
| サンプリング | | 3 本 |
| 標準貫入試験 | | 63 回 |
| 室内土質試験 | 密度,含水比,粒度,液性 | 3 試料 |
| 土の圧密試験 | 段階載荷 | — 試料 |
| 解析等調査 | 資料整理,断面図等作成 | 1 式 |
| 孔内水平載荷試験 | 普通載荷 1回/本 | — 回 |
| 現場内小運搬 | 人肩運搬 | 1 t |
| 足場仮設 | 平坦地足場 | 3 箇所 |
| 準備及び跡片付け | | 1 業務 |
| 搬入路伐採 | | 200 m |
| 環境保全 | 安全費ほか | 3 箇所 |
| 調査孔閉塞 | | 3 箇所 |
| 給水費 (ポンプ運転) | | 3 箇所 |

3 入札書の提出期限及び提出場所

令和4年2月 日

農事組合法人Jリード 中川郡豊頃町長節444-1

4 入札説明会

実施しない。

入札説明・仕様書

令和4年 月 日

次のとおり入札を実施するので、参加されたい。

農事組合法人 Jリード 代表 井下 英透

1 入札:一般競争入札

2 入札に付する事項

- (1) 件名 : 農事組合法人Jリードバイオガスプラント整備基本設計業務
- (2) 履行内容 : 基本設計業務一式
- (3) 所在地 : 中川郡豊頃町長節778-2
- (4) 敷地面積 : 18,858 m²
- (5) 用途地域等 : 都市計画指定なし
- (6) 地勢 : 敷地はほぼ平坦である。

3 建築計画

(1) 施設の規模・構造

- 規模 : 1,200頭(経産牛換算)
- 構造 : RC造又はS造
- 処理方式 : 嫌気性メタン発酵処理方式
- 施設設備 : 原料槽、原料投入施設(以上、原料受入設備)、発酵槽(嫌気性メタン発酵処理設備)、殺菌槽(消化液衛生処理設備)、貯留槽(消化液貯留設備)、機械室、敷料化施設(再生敷料製造設備)、バイオガスバック室、発電熱設備棟
- 設置機器 : 攪拌機、熱交換器、脱臭装置、脱硫装置、バイオガス除湿装置、余剰ガス燃焼装置、非常用バックアップボイラー、前処理・分離粉碎装置、バイオガスバック、キュービクル、電気・計装設備(計装盤・監視盤・制御盤)、消防設備、発電機
- その他 : 敷地内通路・作業ヤード舗装、敷地内排水整備、緑地化整備

※各施設等は現在の想定であり、変更となる場合がある。

(2) 年次計画

- 令和3年度 : 現地測量・地盤調査・基本設計
- 令和4年度 : 実施設計(プラント整備、建築・設備・外構)
プラント建設工事(1年目)
- 令和5年度 : プラント建設工事(2年目)
- 令和6年度 : プラント建設工事(3年目)
- 令和7年度 : プラント建設工事(4年目)

4 入札書の提出期限及び提出場所

令和4年2月 日

農事組合法人Jリード 中川郡豊頃町長節444-1

5 入札説明会

実施しない。